

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:低弾性/繊維補強

分類	低弾性								繊維補強			
	加硫ゴム				塩化ビニル				補強繊維型加硫ゴム			
種類	EPDM				PVC				EPDM-R			
製品名	ミズシート				マイティシートR				ミズシートS			
接合方法	接着				熱融着				接着			
厚み (mm)	1.5		2.0		1.5		2.0		1.5		2.0	
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面
材料費	4,000	4,000	4,500	4,500	2,430	2,430	3,010	3,010	4,450	4,450	5,090	5,090
施工費	1,680	2,100	1,850	2,310	2,020	2,520	2,220	2,780	1,680	2,100	1,850	2,310
検査費	590	740	650	810	400	500	450	560	590	740	650	810
諸雑費	110	140	130	160	120	150	130	170	110	140	130	160
合計	6,380	6,980	7,130	7,780	4,970	5,600	5,810	6,520	6,830	7,430	7,720	8,370

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、広幅加工費、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:中弾性

分類	中弾性											
	熱可塑性ゴム				熱可塑性樹脂				熱可塑性ポリウレタン			
種類	TPO-PE				TPO-PP				TPU			
製品名	ミズシートPJ				ミズシートFPA				ディスプレイナーU			
接合方法	熱融着											
厚み (mm)	1.5		2.0		1.5		2.0		1.5		2.0	
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面
材料費	3,530	3,530	4,220	4,220	3,560	3,560	4,250	4,250	8,470	8,470	10,020	10,020
施工費	2,230	2,800	2,470	3,090	2,090	2,620	2,310	2,880	2,160	2,710	2,380	2,980
検査費	450	560	500	620	420	530	460	580	430	550	480	600
諸雑費	130	170	150	190	130	160	140	170	130	160	140	180
合計	6,340	7,060	7,340	8,120	6,200	6,870	7,160	7,880	11,190	11,890	13,020	13,780

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE: 中弾性

分類	中弾性									
	低密度ポリエチレン LLDPE				白色低密度ポリエチレン LLDPE-W		メタロセンポリエチレン mLLDPE			
種類	ディスポライナーL				ディスポライナーLM		ディスポライナーJ			
製品名	熱融着				熱融着		熱融着			
接合方法	1.5		2.0		1.7		1.5		2.0	
厚み (mm)	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面
適用										
材料費	3,200	3,200	3,830	3,830	4,060	4,060	3,530	3,530	4,220	4,220
施工費	2,020	2,520	2,220	2,780	2,160	2,710	2,020	2,520	2,220	2,780
検査費	400	500	450	560	430	550	400	500	450	560
諸雑費	120	150	130	170	130	160	120	150	130	170
合計	5,740	6,370	6,630	7,340	6,780	7,480	6,070	6,700	7,020	7,730

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:高弾性/アスファルト

分類	高弾性								アスファルト		
	高密度ポリエチレン				白色高密度ポリエチレン		高摩擦高密度ポリエチレン		含浸改質アスファルト		
種類	HDPE				HDPE-W		HDPE-F		AS		
製品名	ディスポライナー				ディスポライナーM		ディスポライナーK2		ミズシートGA-II		
接合方法	熱融着				熱融着		熱融着		熱融着		
厚み (mm)	1.5		2.0		1.7		2.9		4.0		
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	
直接工事費 (円/m ²)	材料費	3,870	3,870	4,630	4,630	4,650	4,650	4,850	4,850	4,000	4,000
	施工費	2,160	2,710	2,380	2,980	2,310	2,880	2,380	2,980	2,310	2,880
	検査費	430	550	480	600	460	580	480	600	810	1,010
	諸雑費	130	160	140	180	140	170	140	180	160	190
合計	6,590	7,290	7,630	8,390	7,560	8,280	7,850	8,610	7,280	8,080	

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

壁面部:中弾性

分類	中弾性									
	熱可塑性ゴム		熱可塑性樹脂		低密度ポリエチレン		白色低密度ポリエチレン	メタロセンポリエチレン		
種類	TPO-PE		TPO-PP		LLDPE		LLDPE-W	mLLDPE		
製品名	ミズシートPJ		ミズシートFPA		ディスポライナーL		ディスポライナーLM	ディスポライナーJ		
接合方法	熱融着		熱融着		熱融着		熱融着	熱融着		
厚み (mm)	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	
適用	壁面		壁面		壁面		壁面	壁面		
直 接 工 事 費 (円/m ²)	材料費	3,940	4,710	3,980	4,750	3,570	4,280	4,530	3,940	4,710
	施工費	4,970	5,480	4,660	5,130	4,500	4,940	4,820	4,500	4,940
	検査費	990	1,100	930	1,030	900	990	970	900	990
	諸雑費	600	660	560	620	540	590	580	540	590
合計	10,500	11,950	10,130	11,530	9,510	10,800	10,900	9,880	11,230	

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。

<埋立環境保全用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

壁面部:高弾性/繊維補強/アスファルト

分類	高弾性		補強繊維		アスファルト
	高密度ポリエチレン	白色高密度ポリエチレン	補強繊維型加硫ゴム		含浸改質アスファルト
種類	HDPE	HDPE-W	EPDM-R		AS
製品名	ディスポライナー	ディスポライナーM	ミズシートS		ミズシートGA-II
接合方法	熱融着		接着		熱融着
厚み (mm)	1.5 2.0	1.7	1.5 2.0	4.0	
適用	壁面		壁面		壁面
直 接 工 事 費 (円/m ²)	材料費	4,320 5,170	5,190	4,850 5,570	4,830
	施工費	4,820 5,290	5,130	3,730 4,110	5,130
	検査費	970 1,060	1,030	1,310 1,440	1,800
	諸雑費	580 640	620	500 560	690
合計	10,690 12,160	11,970	10,390 11,680	12,450	

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材(ミズシートSのみ広幅加工費含む)が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2024年4月1日より次回改訂までと致します。