

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE: 合成ゴム/アスファルト

分類	合成ゴム										アスファルト	
	加硫ゴム					補強繊維型加硫ゴム					含浸改質アスファルト	
種類	EPDM					EPDM-R					AS	
製品名	ミズシート					ミズシートS					ミズシートGA-II	
接合方法	接着					接着					熱熔着	
厚み (mm)	1.0		1.5		2.0		1.5		2.0		4.0	
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面
直接工事費 (円/m ²)												
材料費	3,320	3,320	3,830	3,830	4,310	4,310	4,260	4,260	4,880	4,880	4,000	4,000
施工費	1,500	1,880	1,500	1,880	1,660	2,070	1,500	1,880	1,660	2,070	2,070	2,590
諸雑費	80	90	80	90	80	100	80	90	80	100	100	130
合計	4,900	5,290	5,410	5,800	6,050	6,480	5,840	6,230	6,620	7,050	6,170	6,720

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、広幅加工費(ミズシートGA-IIは除く)、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2022年4月1日より次回改訂までと致します。

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE: 合成ゴム・合成樹脂複合/合成樹脂

分類	合成ゴム・合成樹脂複合				合成樹脂						
	熱可塑性ゴム		熱可塑性樹脂		塩化ビニル		PVC		マイティーシートR		
種類	TPO-PE		TPO-PP		1.0		1.5		2.0		
製品名	ミズシートPJ		ミズシートFPA		底面		底面		底面		
接合方法	熱融着		熱融着		法面		法面		法面		
厚み (mm)	1.5		1.5		1.0		1.5		2.0		
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	
直接 工事 費 (円/m ²)	材料費	3,530	3,530	3,560	3,560	1,740	1,740	2,310	2,310	2,880	2,880
	施工費	2,000	2,510	1,870	2,350	1,810	2,260	1,810	2,260	1,990	2,490
	諸雑費	100	130	90	120	90	110	90	110	100	120
	合計	5,630	6,170	5,520	6,030	3,640	4,110	4,210	4,680	4,970	5,490

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、広幅加工費(マイティーシートRのみ)、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2022年4月1日より次回改訂までと致します。

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:合成樹脂

分類	合成樹脂													
	低密度ポリエチレン				白色低密度ポリエチレン				高密度ポリエチレン				白色高密度ポリエチレン	
種類	LLDPE				LLDPE-W				HDPE				HDPE-W	
製品名	ディスポライナーL				ディスポライナーLM				ディスポライナー				ディスポライナーM	
接合方法	熱融着				熱融着				熱融着				熱融着	
厚み (mm)	1.5		2.0		1.7		1.5		2.0		1.7			
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面		
直接工事費 (円/m ²)														
材料費	3,200	3,200	3,830	3,830	4,060	4,060	3,870	3,870	4,630	4,630	4,650	4,650		
施工費	1,810	2,260	1,990	2,490	1,940	2,430	1,940	2,430	2,130	2,680	2,070	2,590		
諸雑費	90	110	100	120	100	120	100	120	110	130	100	130		
合計	5,100	5,570	5,920	6,440	6,100	6,610	5,910	6,420	6,870	7,440	6,820	7,370		

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2022年4月1日より次回改訂までと致します。