

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:合成ゴム/アスファルト

分類	合成ゴム										アスファルト		
	加硫ゴム					補強繊維型加硫ゴム					含浸改質アスファルト		
種類	EPDM					EPDM-R					AS		
製品名	ミズシート					ミズシートS					ミズシートGA-II		
接合方法	接着												
厚み (mm)	1.0		1.5		2.0		1.5		2.0		4.0		
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	
直接 工事 費 (円/m ²)	材料費	3,470	3,470	4,000	4,000	4,510	4,510	4,450	4,450	5,100	5,100	4,000	4,000
	施工費	1,680	2,100	1,680	2,100	1,850	2,310	1,680	2,100	1,850	2,310	2,310	2,880
	諸雑費	80	110	80	110	90	120	80	110	90	120	120	140
	合計	5,230	5,680	5,760	6,210	6,450	6,940	6,210	6,660	7,040	7,530	6,430	7,020

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、広幅加工費(ミズシートGA-IIは除く)、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2023年4月1日より次回改訂までと致します。

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:合成ゴム・合成樹脂複合/合成樹脂

分類	合成ゴム・合成樹脂複合				合成樹脂						
	熱可塑性ゴム		熱可塑性樹脂		1.0		1.5		2.0		
種類	TPO-PE		TPO-PP				PVC				
製品名	ミズシートPJ		ミズシートFPA				マイティーシートR				
接合方法	熱融着		熱融着				熱融着				
厚み (mm)	1.5		1.5		1.0		1.5		2.0		
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	
直接 工事 費 (円/m ²)	材料費	3,530	3,530	3,560	3,560	1,810	1,810	2,430	2,430	3,010	3,010
	施工費	2,230	2,800	2,090	2,620	2,020	2,520	2,020	2,520	2,220	2,780
	諸雑費	110	140	100	130	100	130	100	130	110	140
	合計	5,870	6,470	5,750	6,310	3,930	4,460	4,550	5,080	5,340	5,930

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、広幅加工費(マイティーシートRのみ)、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2023年4月1日より次回改訂までと致します。

<貯水池用途>

遮水シート設計価格表

三ツ星ベルト株式会社

建設資材本部
土木部

1,000m²以上に適用

TYPE:合成樹脂

分類	合成樹脂												
	低密度ポリエチレン				白色低密度ポリエチレン		高密度ポリエチレン				白色高密度ポリエチレン		
種類	LLDPE				LLDPE-W		HDPE				HDPE-W		
製品名	ディスポライナーL				ディスポライナーLM		ディスポライナー				ディスポライナーM		
接合方法	熱融着				熱融着		熱融着				熱融着		
厚み (mm)	1.5		2.0		1.7		1.5		2.0		1.7		
適用	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	底面	法面	
直接 工事 費 (円/m ²)	材料費	3,200	3,200	3,830	3,830	4,060	4,060	3,870	3,870	4,630	4,630	4,650	4,650
	施工費	2,020	2,520	2,220	2,780	2,160	2,710	2,160	2,710	2,380	2,980	2,310	2,880
	諸雑費	100	130	110	140	110	140	110	140	120	150	120	140
	合計	5,320	5,850	6,160	6,750	6,330	6,910	6,140	6,720	7,130	7,760	7,080	7,670

※構造物固定、パイプ処理工等の異種材料との固定・接合は別途となります。

※材料費にはロス15%、副資材が含まれております。

※この価格表の有効期限は、2023年4月1日より次回改訂までと致します。